



**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

094360/2017

**OBJETO:**

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS.

**JUSTIFICATIVA:**

Município de Verdelândia localiza-se a 650 Km da capital do estado, possui condições de abastecimento de água precária, com apenas 70% de cobertura de abastecimento de água. A economia do município é baseada na agricultura de subsistência e na arrecadação estadual e federal. O município possui comércio local que emprega cerca de 25% da população. Nesse sentido, o estudo de concepção do sistema concluiu como melhor alternativa a composição do mesmo com ligações prediais das residências das localidades rurais do município de Verdelândia que são elas o Assentamento Santa Clara a Comunidade Boa Esperança e a Comunidade Vista Alegre, com 2.285,10 m de rede adutora, 6.324,60 de rede de distribuição, 6.645,00 de rede de ligação domiciliar, 4 reservatórios sendo 03 reservatórios de 15,0 m<sup>3</sup> e 01 reservatório de 10,0m<sup>3</sup> e 03 Poços Artesianos. A carência de água para consumo humano e usos múltiplos afeta negativamente os níveis de saúde e restringe as oportunidades de melhoria socioeconômicos e de qualidade de vida das comunidades dos espaços geográficos onde a disponibilidade de recursos é reduzida. Estas comunidades rurais citadas acima foram selecionadas para implantação do objeto desta proposta pelo fato de as mesmas até o momento serem abastecidas por meio de carro pipa. Com um sistema de abastecimento de água eficiente e de qualidade, há uma significativa redução no número de doenças de veiculação hídricas, e consequentemente melhorando a qualidade de vida dos moradores dessas áreas rurais e beneficiando 81 famílias destas localidades.

**1 - DADOS DO CONCEDENTE**

<b>CONCEDENTE:</b> 36211	<b>NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:</b> FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	
<b>CPF DO RESPONSÁVEL:</b> 225.510.368-01	<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> RODRIGO SERGIO DIAS	
<b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> Edifício PO 700 - Setor de Rádio e Televisão Norte (SRTVN) - Quadra 701 - Lote		<b>CEP DO RESPONSÁVEL:</b> 70719-040

**2 - DADOS DO PROPONENTE**

<b>PROponente:</b> 01.612.505/0001-70					
<b>RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:</b> MUNICIPIO DE VERDELANDIA					
<b>ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:</b> AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001					
<b>CIDADE:</b> VERDELANDIA	<b>UF:</b> MG	<b>CÓDIGO MUNICÍPIO:</b> 0752	<b>CEP:</b> 39458000	<b>E.A.:</b> Administração Pública Municipal	<b>DDD/TELEFONE:</b>
<b>BANCO:</b> 001 - BANCO DO BRASIL SA	<b>AGÊNCIA:</b> 0935-0	<b>CONTA CORRENTE:</b> 48220X			
<b>CPF DO RESPONSÁVEL:</b> 520.259.346-53	<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> WILTON LEITE MADUREIRA				
<b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> AVENIDA JOSE CORREA MACHADO, 1079, APTO 604 - IBITURUNA				<b>CEP DO RESPONSÁVEL:</b> 39401278	

**4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES**

<b>VALOR GLOBAL:</b>	R\$ 623.884,35	
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DOS REPASSES:</b>	Ano	Valor
	2017	R\$ 623.884,35
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:</b>	R\$ 0,00	
<b>INÍCIO DE VIGÊNCIA:</b>	29/12/2017	
<b>FIM DE VIGÊNCIA:</b>	29/09/2020	
<b>VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:</b>	2020	

**5 - PLANO DE TRABALHO**

**Meta nº: 1**

<b>Especificação:</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.			
<b>Unidade de Medida:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.0	<b>Valor:</b>	R\$ 116.558,26
<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020	<b>Valor Global:</b>	R\$ 623.884,35
<b>UF:</b> MG	<b>Município:</b> 0752 - VERDELANDIA	<b>CEP:</b>	39458-000
<b>Endereço:</b> Comunidade Vista Alegre			
<b>Etapa/Fase nº:</b> 1			
<b>Especificação:</b> ADUTORA ÁGUA BRUTA			
<b>Quantidade:</b> 117.3 M	<b>Valor:</b> R\$ 2.470,07	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 2			
<b>Especificação:</b> KIT CLORADOR			
<b>Quantidade:</b> 1.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 1.512,00	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 3			
<b>Especificação:</b> POÇO TUBULAR PROFUNDO			
<b>Quantidade:</b> 1.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 42.210,00	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 4			
<b>Especificação:</b> RAMAIS DOMICILIARES			
<b>Quantidade:</b> 20.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 13.720,72	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 5			
<b>Especificação:</b> REDE DE DISTRIBUIÇÃO			
<b>Quantidade:</b> 457.0 M	<b>Valor:</b> R\$ 9.664,79	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 6			
<b>Especificação:</b> RESERVATÓRIO			
<b>Quantidade:</b> 1.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 25.491,00	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 7			
<b>Especificação:</b> SERVIÇOS PRELIMINARES			
<b>Quantidade:</b> 1.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 5.428,76	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 8			
<b>Especificação:</b> URBANISMO			
<b>Quantidade:</b> 80.0 M	<b>Valor:</b> R\$ 16.060,92	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020

**Meta nº: 2**

<b>Especificação:</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO SANTA CLARA.			
<b>Unidade de Medida:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.0	<b>Valor:</b>	R\$ 221.715,45
<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020	<b>Valor Global:</b>	R\$ 623.884,35
<b>UF:</b> MG	<b>Município:</b> 0752 - VERDELANDIA	<b>CEP:</b>	39458-000
<b>Endereço:</b> Assentamento Santa Clara			

<b>Etapa/Fase nº:</b> 1			
<b>Especificação:</b> ADUTORA ÁGUA BRUTA			
<b>Quantidade:</b> 1175.8 M	<b>Valor:</b> R\$ 24.759,95	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 2			
<b>Especificação:</b> KIT CLORADOR			
<b>Quantidade:</b> 1.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 1.512,00	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 3			
<b>Especificação:</b> POÇO TUBULAR PROFUNDO			
<b>Quantidade:</b> 1.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 42.210,00	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 4			
<b>Especificação:</b> RAMAIS DOMICILIARES			
<b>Quantidade:</b> 25.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 32.912,13	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 5			
<b>Especificação:</b> REDE DE DISTRIBUIÇÃO			
<b>Quantidade:</b> 2742.6 M	<b>Valor:</b> R\$ 57.753,69	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 6			
<b>Especificação:</b> RESERVATÓRIO			
<b>Quantidade:</b> 1.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 41.078,00	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 7			
<b>Especificação:</b> SERVIÇOS PRELIMINARES			
<b>Quantidade:</b> 1.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 5.428,76	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 8			
<b>Especificação:</b> URBANISMO			
<b>Quantidade:</b> 80.0 M	<b>Valor:</b> R\$ 16.060,92	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020

**Meta nº:** 3

<b>Especificação:</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA.			
<b>Unidade de Medida:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.0	<b>Valor:</b>	R\$ 285.610,64
<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020	<b>Valor Global:</b>	R\$ 623.884,35
<b>UF:</b> MG	<b>Município:</b> 0752 - VERDELANDIA		<b>CEP:</b> 39458-000
<b>Endereço:</b> Comunidade Boa Esperança.			
<b>Etapa/Fase nº:</b> 1			
<b>Especificação:</b> ADUTORA ÁGUA BRUTA			
<b>Quantidade:</b> 990.0 M	<b>Valor:</b> R\$ 20.847,42	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 2			
<b>Especificação:</b> KIT CLORADOR			
<b>Quantidade:</b> 1.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 3.024,00	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 3			
<b>Especificação:</b> POÇO TUBULAR PROFUNDO			
<b>Quantidade:</b> 1.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 42.210,00	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020

<b>Etapa/Fase nº:</b> 4			
<b>Especificação:</b> RAMAIS DOMICILIARES			
<b>Quantidade:</b> 60.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 50.117,20	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 5			
<b>Especificação:</b> REDE DE DISTRIBUIÇÃO			
<b>Quantidade:</b> 3125.0 M	<b>Valor:</b> R\$ 65.806,25	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 6			
<b>Especificação:</b> RESERVATÓRIO			
<b>Quantidade:</b> 1.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 75.466,00	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 7			
<b>Especificação:</b> SERVIÇOS PRELIMINARES			
<b>Quantidade:</b> 1.0 un	<b>Valor:</b> R\$ 4.048,39	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 8			
<b>Especificação:</b> URBANISMO			
<b>Quantidade:</b> 120.0 M	<b>Valor:</b> R\$ 24.091,38	<b>Início Previsto:</b> 29/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 29/09/2020

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE**

<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Junho		<b>ANO:</b> 2018
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b>	R\$ 116.558,26
<b>DESCRIÇÃO:</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.		
<b>META Nº:</b> 2	<b>VALOR DA META:</b>	R\$ 8.218,61
<b>DESCRIÇÃO:</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO SANTA CLARA.		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 124.776,87	<b>PARCELA Nº:</b> 1
<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Setembro		<b>ANO:</b> 2018
<b>META Nº:</b> 2	<b>VALOR DA META:</b>	R\$ 213.496,84
<b>DESCRIÇÃO:</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO SANTA CLARA.		
<b>META Nº:</b> 3	<b>VALOR DA META:</b>	R\$ 98.445,34
<b>DESCRIÇÃO:</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA.		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 311.942,18	<b>PARCELA Nº:</b> 2
<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Dezembro		<b>ANO:</b> 2018
<b>META Nº:</b> 3	<b>VALOR DA META:</b>	R\$ 187.165,30
<b>DESCRIÇÃO:</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA.		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 187.165,30	<b>PARCELA Nº:</b> 3

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA**

### 8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449051	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> ZONA RURAL COMUNIDADE BOA ESPERANÇA				
<b>CEP:</b> 39458-000	<b>UF:</b> MG	<b>MUNICÍPIO:</b> 0752 - VERDELANDIA		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b>	R\$ 285.610,64	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 285.610,64
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO SANTA CLARA.				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449051	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> ZONA RURAL ASSENTAMENTO SANTA CLARA				
<b>CEP:</b> 39458-000	<b>UF:</b> MG	<b>MUNICÍPIO:</b> 0752 - VERDELANDIA		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b>	R\$ 221.715,45	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 221.715,45
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449051	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> ZONA RURAL COMUNIDADE VISTA ALEGRE				
<b>CEP:</b> 39458-000	<b>UF:</b> MG	<b>MUNICÍPIO:</b> 0752 - VERDELANDIA		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b>	R\$ 116.558,26	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 116.558,26
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				

### 9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 623.884,35	R\$ 623.884,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 623.884,35</b>			

## 10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao \_\_\_\_\_ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Proponente

## 11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

**Aprovado**

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Concedente  
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

## 12 - ANEXOS

### Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

**Nome do Arquivo:**

dec CAPACIDADE TEC E GERENCIAL.pdf

### Documentos Digitalizados do Convênio

**Nome do Arquivo:**

MG\_CV\_1725\_2017\_855234\_MUNICIPIO\_DE\_VERDELANDIA.pdf